

GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA - PIRACANJUBA

CIDADE: PIRACANJUBA-GO

DISCRIMINAÇÃO : PLANILHA SINTÉTICA DE ORÇAMENTO

BDI: 25,62%

ENDEREÇO : PRACA WILSON ELOY PIMENTA, R. PIRACANJUBA, 100, PIRACANJUBA - GO, 75640-000

ÁREA CONSTRUÍDA : 368,88 m²

DATA : 18/07/2025

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA - GO

CNPJ: 01.179.647/0001-95

BASE DE REFERÊNCIA ADOTADA: TABELA GOINFRA DATA BASE ABRIL/2025 - COM DESONERAÇÃO.

OBS. OS SERVIÇOS NÃO ENCONTRADOS NESTA BASE FORAM TOMADOS NA TABELA SINAPI E SINAPI INSUMOS GOIÁS DATA BASE 06/2025 COM DESONERAÇÃO, OU TIVERAM SUAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS CRIADAS, CONFORME PREVISTO NO ART. 6º DO DECRETO FEDERAL Nº7983/2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACANJUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1.0			PISOS					
1.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	368,88	R\$ 94,28	R\$ 34.778,01	R\$ 43.688,13
						SUB-TOTAL ITEM 1.0 (R\$)	R\$ 34.778,01	R\$ 43.688,13

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
2.0			ESTRUTURA DE CONCRETO-FUNDAÇÃO					
2.1	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	62,42	R\$ 11,72	R\$ 731,55	R\$ 918,98
2.2	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	249,76	R\$ 10,76	R\$ 2.687,44	R\$ 3.375,96
2.3	51029	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	m3	5,15	R\$ 541,66	R\$ 2.789,55	R\$ 3.504,23
2.4	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	57,90	R\$ 33,73	R\$ 1.952,97	R\$ 2.453,32
2.5	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	46,32	R\$ 76,17	R\$ 3.528,19	R\$ 4.432,12
						SUB-TOTAL ITEM 2.0 (R\$)	R\$ 11.689,70	R\$ 14.684,61

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
3.0			COBERTURAS					
3.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	368,88	R\$ 46,15	R\$ 17.023,81	R\$ 21.385,31
3.2	160969	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COMACESSÓRIOS	m2	368,88	R\$ 62,43	R\$ 23.029,18	R\$ 28.929,25
3.3	160963	GOINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	M	21,20	R\$ 39,79	R\$ 843,55	R\$ 1.059,66
3.4	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	8,00	R\$ 1.532,12	R\$ 12.256,96	R\$ 15.397,19
3.5	150206	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 COR / ASTM A588 COMFUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.101,99	R\$ 22,71	R\$ 25.026,19	R\$ 31.437,90
						SUB-TOTAL ITEM 3.0 (R\$)	R\$ 78.179,69	R\$ 98.209,31

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
4.0			DIVERSOS					
4.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	368,88	R\$ 3,99	R\$ 1.471,83	R\$ 1.848,91
4.2	261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	66,08	R\$ 12,39	R\$ 818,73	R\$ 1.028,49
						SUB-TOTAL ITEM 4.0 (R\$)	R\$ 2.290,56	R\$ 2.877,40

TOTAL 126.937,96 159.459,45

OBS: Na elaboração da planilha foi utilizada a tabela da Goinfra de **ABRIL/2025** e SINAPI **06/2025**, foi adotado B.D.I. de **25,62 %**.

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS:02893027148
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS:02893027148
Dados: 2025.07.18 15:54:10 -03'00'

PIRACANJUBA-GO sexta-feira, 18 de julho de 2025

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
Engº Civil CREA 24805/D-GO