



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Objeto CONSTRUÇÃO DA CRECHE / ESCOLA TIPO "B" PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	Município/UF Piracanjuba/GO
Endereço RUA 21, Nº 370, SETOR AEROPORTO 2ª ETAPA - PIRACANJUBA-GO	BDI PADRÃO (P) 22,11%
	Tabela de Referência/Data Base GOINFRA - T250 - 04/2024 - SEM DESONERAÇÃO/NÃO DESONERADO SINAPI 07/2024 - SEM DESONERAÇÃO/NÃO DESONERADO

1.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							
GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPÁ METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM)					2,88	m²	
					Comprimento (m)	Altura (m)	Área total (m²)	Total	
		Área da Placa de Obra			1,20	2,40	2,88		2,88
1.2.		ESQUADRIAS							
GOINFRA	170106	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA FORMICADA, 60X160CM. PORTAS DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS					14,00	UN	
							Quantidade (UN)	Total	
		Número de salas					14,00		14,00
1.3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MARMORARIA							
GOINFRA	271608	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO					65,29	M2	
							Área (m²)	Total	
		Conforme projeto					65,29		65,29
GOINFRA	271303	BANCOS DE CONCRETO DO PÁTIO E RECEPÇÃO					9,96	M	
							Total (un)	Total	
		Conforme projeto					9,96		9,96
GOINFRA	100301	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇ					46,57	M2	
							Área (m²)	Total	
		Conforme projeto					46,57		46,57
GOINFRA	100301	PRATELEIRAS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO FIXADO COM MÃO FRANCESA EM GRANITO, COM FERRAGENS					34,72	M2	
							Área (m²)	Total	
		Conforme projeto					34,72		34,72
1.4		LOUÇAS E METAIS							
GOINFRA	080503	BÁCIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO SEM ABERTURA, COR BRANCO GELO, CODIGO: P.51. DECA, OU EQUIVALENT					2,00	UN	
							Quantidade (UN)	Total	
		Quantidade conforme projeto					2,00		2,00
GOINFRA	080526	ASSENTO POLIESTER SEM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTOS, COR BRANCO GELO, C CODIGO AP.52, DECA,					2,00	UN	
							Quantidade (UN)	Total	
		Quantidade conforme projeto					2,00		2,00
GOINFRA	080502	BÁCIA SANITÁRIA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, CODIGO IZY P.111, DECA, OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS CRC					7,00	UN	
							Quantidade (UN)	Total	
		Quantidade conforme projeto					7,00		7,00
GOINFRA	080526	ASSENTO PLÁSTICO IZY, CÓDIGO AP.01, DECA OU EQUIVALENTE					7,00	UN	
							Quantidade (UN)	Total	
		Quantidade conforme projeto					7,00		7,00
SINAPI	100848	BÁCIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, CÓDIGO PI. 16, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, ASSENTO PLÁSTICO, A					12,00	UN	
							Quantidade (UN)	Total	
		Quantidade conforme projeto					12,00		12,00
SINAPI	95544	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY. CÓDIGO 2020 C37, DECA OU EQUIVALENTE					21,00	UN	
							Quantidade (UN)	Total	
		Quantidade conforme projeto					21,00		21,00
SINAPI-I	1370	DÚCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984. C37, ACT.CR. DECA OU EQUIVALENTE					4,00	UN	
							Quantidade (UN)	Total	
		Quantidade conforme projeto					4,00		4,00
SINAPI	86943	LAVATÓRIO PEQUENO RAVENA/IZY COR BRANCO GELO, CÓDIGO L915, DECA, OU EQUIVALENTE, SEM COLUNA, (VÁLVULA, SIF					8,00	UN	
							Quantidade (UN)	Total	

REV.00 - MEMÓRIA DE CÁLCULO



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Objeto CONSTRUÇÃO DA CRECHE / ESCOLA TIPO "B" PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		Município/UF Piracanjuba/GO
Endereço RUA 21, Nº 370, SETOR AEROPORTO 2ª ETAPA - PIRACANJUBA-GO	BDI PADRÃO (P) 22,11%	Tabela de Referência/Data Base GOINFRA - T250 - 04/2024 - SEM DESONERAÇÃO/NÃO DESONERADO SINAPI 07/2024 - SEM DESONERAÇÃO/NÃO DESONERADO

		Quantidade conforme projeto						8,00		
									8,00	
SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L37, DECA, OU EQUIVALENTE, EM BANCADA E COMPLEMENTOS, (VÁLV							21,00	UN
								Quantidade (UN)	Total	
		Quantidade conforme projeto						21,00		
									21,00	
SINAPI	86906	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA, OU EQUIVALENTE							29,00	UN
								Quantidade (UN)	Total	
		Quantidade conforme projeto						29,00		
									29,00	

REV.00 - MEMÓRIA DE CÁLCULO



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Objeto CONSTRUÇÃO DA CRECHE / ESCOLA TIPO "B" PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	Município/UF Piracanjuba/GO
Endereço RUA 21, Nº 370, SETOR AEROPORTO 2ª ETAPA - PIRACANJUBA-GO	BDI PADRÃO (P) 22,11%
Tabela de Referência/Data Base GOINFRA - T250 - 04/2024 - SEM DESONERAÇÃO/NÃO DESONERADO SINAPI 07/2024 - SEM DESONERAÇÃO/NÃO DESONERADO	

SINAPI	100860	CHUVEIRO MAXI DUCHA, LORENZETTI, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/ DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, CÓDIGO 8010-A, L	14,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Quantidade conforme projeto	14,00	
				14,00
SINAPI	86920	TANQUE GRANDE (40L) COR BRANCO GELO, CÓDIGO TQ.03, DECA OU EQUIVALENTE	2,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Quantidade conforme projeto	2,00	
				2,00
SINAPI	86914	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1155.C37 DECA OU EQUIVALENTE PARA JARDIM OU TANQ	3,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Quantidade conforme projeto	3,00	
				3,00
SINAPI	86914	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM COM BICO PARA MANGUEIRA IZY, CÓDIGO 1153.C37 DECA OU EQUIVALENTE	10,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Quantidade conforme projeto	10,00	
				10,00
GOINFRA	080689	CUBA INDUSTRIAL 50X40 PROFUNDIDADE 30 - HIDRONOX, OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM METAL CROMADO. 1.1/2" X1.1/2"	2,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Quantidade conforme projeto	2,00	
				2,00
SINAPI	86936	CUBA INOX EMBUTIR 40X34X17CM, CUBA 3, BÁSICA AÇO INOXIDÁVEL, COM VÁLVULA, FRANKE, OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO	13,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Quantidade conforme projeto	13,00	
				13,00
SINAPI	86909	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL IZY, CÓDIGO 1167.C37 DECA OU EQUIVALENTE	13,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Quantidade conforme projeto	13,00	
				13,00
1,5		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
GOINFRA	085003	EXTINTOR PQS - 6KG - CAPACIDADE EXTINTORA 20BC	8,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Quantidade de extintores	8,00	
				8,00
GOINFRA	085001	EXTINTOR GÁS CARBONICO - 6KG - CAPACIDADE EXTINTORA 5BC	2,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Quantidade de extintores	2,00	
				2,00
SINAPI-I	38774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA	24,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Quantidade conforme projeto	24,00	
				24,00
SINAPI	102513	MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1M PARA HIDRANTE	7,00	M2
			Quantidade (UN)	Área no piso (m²)
		Hidrantes	7,00	1,00
				7,00
GOINFRA	085042	ALARME DE INCÊNDIO COM ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" COM SIRENE	4,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Quantidade disposta em projeto	4,00	
				4,00
SINAPI-I	37560	PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA MANGOTINHOS "HIDRANTES"	3,00	UN
			Quantidade (UN)	Total
		Placas - Conforme projeto	3,00	
				3,00

REV.00 - MEMÓRIA DE CÁLCULO



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Objeto CONSTRUÇÃO DA CRECHE / ESCOLA TIPO "B" PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	Município/UF Piracanjuba/GO	
Endereço RUA 21, Nº 370, SETOR AEROPORTO 2ª ETAPA - PIRACANJUBA-GO	BDI PADRÃO (P) 22,11%	Tabela de Referência/Data Base GOINFRA - T250 - 04/2024 - SEM DESONERAÇÃO/NÃO DESONERADO SINAPI 07/2024 - SEM DESONERAÇÃO/NÃO DESONERADO

SINAPI	96765	ABRIGO COM CARRETEL PARA MANGOTINHO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE 0,9MM, MEDINDO (C:90XH:80XP:30CM)	2,00	UN					
			Quantidade (UN)	Total					
		Número de abrigos	2,00						2,00
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 12 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA	4,00	UN					
			Quantidade (UN)	Total					
		Placas - Conforme projeto	4,00						4,00
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA	8,00	UN					
			Quantidade (UN)	Total					
		Placas - Conforme projeto	8,00						8,00
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA"	2,00	UN					
			Quantidade (UN)	Total					
		Placas - Conforme projeto	2,00						2,00
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 263 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO	10,00	UN					
			Quantidade (UN)	Total					
		Placas - Conforme projeto	10,00						10,00
1,6		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							
SINAPI	89865	TUBO PVC SOLDÁVEL D=25MM, INCLUSIVE CONEÇÕES (DRENOS PARA AR CONDICIONADO)	95,00	M					
			Comprimento (m)	Total					
		Tubulação - AutoCAD	95,00						95,00
1,7		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE NO PROJETO	4,00	UN					
			Quantidade (UN)	Total					
		Caixas dos pilares	4,00						4,00
1,8		SERVIÇOS FINAIS							
GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.323,58	M2					
			Área (m²)	Total					
		Área da Creche Tipo B - AutoCAD	1.323,58						1.323,58

-- FIM --

Documento assinado digitalmente



FLAVIA MARIA LEMES FERREIRA
Data: 24/10/2024 09:22:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Piracanjuba, Goiás

Local

24 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Flávia Maria Lemes Ferreira
CAU A55236-4