



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**OBJETO: UNIDADE ESCOLAR REFORMADA / AMPLIADA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÉRGIO HONORATO**



1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo destina-se à orientação para a reforma da Escola Municipal de Educação Básica Sérgio Honorato, localizada na Rua Pontalina, Loteamento Dr. Ruy Brasil Cavalcante, BR-153, Km-58, Trevo Floresta.

A reforma da Escola será uma obra que beneficiará a população em geral que reside no Povoado Trevo Floresta e, principalmente, a comunidade escolar que utiliza diariamente essas instalações. A execução da obra é fruto da Emenda Parlamentar nº 1496.

2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descrição dos elementos, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O projeto de reforma do telhado visa atender a demanda de melhoria do espaço para atividades educacionais da Escola Municipal de Educação Básica Sérgio Honorato. O referido projeto apresenta uma área total de **635,73m²**.

O madeiramento do telhado encontra-se em boas condições.

A cobertura será demolida manualmente e refeita com telhas cerâmicas tipo plan resinadas. A cumeeira também será adequada ao tipo de telha utilizada na nova cobertura da edificação.

A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada. A colocação de materiais e/ou instalação das peças deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Além disso, os processos construtivos não explicitados nesse documento deverão ser solucionados sob a aprovação da Secretaria de Planejamento de Piracanjuba-GO, pelo bom gosto e senso de continuidade do



4. LIMPEZA FINAL

Após finalizar a execução é necessário que seja feita a limpeza final da obra, a fim de entregá-la em perfeito estado para o uso da população.

Piracanjuba, 15 de junho de 2023

Anacarla Elias de Andrade Fernandes
Engenheira Civil
CREA: 1014586631D-GO