



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL

OBRA: Reforma do Estádio Municipal de Piracanjuba.

LOCAL: Av. Expedicionário Jovino Alves da Silva, 258, Setor Aeroporto.

MUNICÍPIO: Piracanjuba - GO.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

1 - DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente memorial tem como objeto a Reforma do Estádio Municipal de Piracanjuba localizado à Avenida Expedicionário Jovino Alves da Silva, 258, Setor Aeroporto, no município de Piracanjuba, Goiás.

A reforma será realizada em alguns blocos do Estádio Municipal, contemplando os Vestiários dos Jogadores e dos Árbitros, a Arquibancada Central juntamente com as Cabines e a Recepção frontal / Bilheteria.

Para o completo conhecimento dos serviços a serem executados, é necessário que o licitante, antes da elaboração da proposta, vistorie o local das obras para identificação das possíveis dificuldades existentes ou que venham a existir no decorrer de sua execução.

Os materiais e serviços a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, em obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer às normas brasileiras, às especificações técnicas e projetos específicos.

A Fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com as normas e padrões aceitáveis.

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 - PLACA DE OBRA

Deverá haver placa de identificação de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, medindo 2,40 x 1,20 metros, conforme diretrizes do manual da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

2.2 – SEGURANÇA DO TRABALHO

Conforme legislação do Ministério do Trabalho, a Empreiteira deverá fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a todas as pessoas que circulem diretamente na obra, além de cumprir às exigências das normas regulamentadoras vigentes.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

3 – PINTURA

As esquadrias metálicas receberão lixamento até a retirada total da pintura existente. Após a limpeza da superfície, as esquadrias receberão pintura com tinta alquídica com função dupla (fundo e acabamento). A estrutura e a Cobertura metálica das Cabines da Arquibancada também receberão este processo de pintura.

4 – COBERTURA

A Cobertura dos Vestiários dos Árbitros serão substituídas por telha metálica de aço galvanizado. Para isso, será prevista a execução de estrutura metálica sobre os Vestiários para 1 água devidamente tratada contra ataques de oxidação. Haverá previsão de beiral de 60 centímetros de largura.

A telha será em aço galvanizado trapezoidal TP-40 com espessura de 0,50mm, devidamente fixada à estrutura metálica conforme NBR 14514. Cuidados na estocagem devem ser observados, optando-se por lugares secos, cobertos e ventilados, além de se evitar a estocagem horizontal das telhas.

5 – DIVERSOS

As esquadrias de vidro do Depósito dos Vestiários dos Jogadores receberão manutenção com a instalação de vidro liso incolor (espessura de 3mm) nos pontos quebrados.

15 - DISPOSIÇÕES FINAIS

A omissão de qualquer procedimento técnico ou normas, neste memorial e nos projetos técnicos, não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das boas técnicas e de consulta às normas regulamentadoras vigentes.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das condições impostas por este documento ou projetos técnicos, bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes.

Todo e qualquer serviço que se faça necessário ao perfeito funcionamento da obra deverá ser orçado por ocasião da apresentação da proposta e,



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

consequentemente, executado. Quaisquer dúvidas não sanadas pelos projetos ou pelas especificações serão sanadas pela Fiscalização.

Todo serviço orçado e, porventura, não executado terá o seu valor descontado na última fatura ou permutado por outro de igual valor que venha a surgir no decorrer da obra.

Piracanjuba, 22 de maio de 2023.

Caio Augusto D. Amorim
Engenheiro Civil
CREA 1014133408D-GO