

OBJETO: UNIDADE ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL MILITARIZADA MUNDO MÁGICO

ENDEREÇO: RUA H-4, SETOR SÃO VICENTE DE PAULO, CEP 75.640-000

MUNICÍPIO: PIRACANJUBA-GO

RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR Nº 1357

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	PREÇO TOTAL	CÁLCULO
1			SERVIÇOS GERAIS							
	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA 3mx1,5m	m²	4,50	354,95	2,25	357,20	1.607,40	Placa de obra Padrão Goinfra 3x1,5
	20101	GOINFRA	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	381,91	0,00	4,47	4,47	1.707,14	Área total do terceiro pavilhão, onde será trocado o telhado. 381,91m²
	20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	381,91	0,00	12,92	12,92	4.934,28	Área total do terceiro pavilhão, onde será trocado o telhado. 381,91m²
	140301	GOINFRA	TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE TELHADO	m²	381,91	5,94	1,80	7,74	2.955,98	Área total do terceiro pavilhão, onde será trocado o telhado. 381,91m²
	140102	GOINFRA	ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS	m²	381,91	79,57	42,99	122,56	46.806,89	Área total do terceiro pavilhão, onde será trocado o telhado. 381,91m²
	210498	GOINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m²	282,51	49,58	10,39	59,97	16.942,12	Área interna do pavilhão onde será trocado o telhado 282,51m²
	160401	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m²	381,91	39,00	4,83	43,83	16.739,12	Área total do terceiro pavilhão, onde será trocado o telhado. 381,91m²
	160402	GOINFRA	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	45,69	12,18	15,68	27,86	1.272,92	Comprimento total de onde será feito o telhado = 45,69m²
	160501	GOINFRA	FECHAMENTO COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m²	33,88	31,09	6,31	37,40	1.267,11	Fechamento lateral/superior com telha de fibrocimento passarela
	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	91,38	27,72	30,67	58,39	5.335,68	Comprimento total (dois lados) de onde será feito o telhado = 152,38m²
	260909	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR - pintura externa	m²	1.164,64	6,46	7,12	13,58	15.815,81	Paredes externas da edificação e muro frontal.
	261303	GOINFRA	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m²	1.095,86	5,35	6,28	11,63	12.744,85	Paredes internas da edificação
	261548	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR	m²	821,90	4,31	4,12	8,43	6.928,57	Barrado das paredes 1,5m
	270310	GOINFRA	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	m²	47,52	89,46	37,21	126,67	6.019,36	Completar muro frontal
	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	95,04	2,21	2,78	4,99	474,25	Chapisco muro.
	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH.4 ARFC+100kgCI/M3)	m²	95,04	2,39	12,17	14,56	1.383,78	Reboco muro.
	261504	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR	m²	262,08	2,82	7,25	10,07	2.639,15	Pintura de 36 portas e 70 janelas (vitrôs)
	261605	GOINFRA	PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) - 5,00X1,20M	unid	16,00	101,90	117,84	219,74	3.515,84	16 quadros
				Subtotal item 1					149.090,26	
12			SERVIÇOS FINAIS							
	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	1.196,00	1,06	1,59	2,65	3.169,40	Área total da escola (fora a passarela) = 1196,00m²
				Sub-total item 13					3.169,40	
13			ADMINISTRAÇÃO							
	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	h	80,00	0,00	71,05	71,05	5.684,00	80 horas
	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	h	160,00	0,00	20,39	20,39	3.262,40	160 horas
				Sub-total item 14					8.946,40	
				CUSTO TOTAL					161.206,06	
				BDI 28,82%					46.459,59	
				TOTAL + BDI					207.665,64	

DATA BASE: GOINFRA 05/2022 DESONERADA

Piracanjuba, 20 de junho de 2022

ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 1014586631 D/GO