



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA FEIRA COBERTA ESTIVA

OBRA: Reforma da Feira Coberta do Setor Estiva.

LOCAL: Praça Nicanor Quirino de Oliveira, Setor Estiva.

MUNICÍPIO: Piracanjuba - GO.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

1 - DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente memorial tem como objeto a Reforma da Feira Coberta *Vô Dengo* localizada à Praça Nicanor Quirino de Oliveira, Setor Estiva, no município de Piracanjuba, Goiás.

A reforma será realizada em toda a área construída da feira de modo que o forro tampe a estrutura metálica da cobertura, bem como os vazios laterais passíveis da entrada de insetos e animais. As paredes e os pisos deverão ser repintados.

Para o completo conhecimento dos serviços a serem executados, é necessário que o licitante, antes da elaboração da proposta, vistorie o local das obras para identificação das possíveis dificuldades existentes ou que venham a existir no decorrer de sua execução.

Os materiais e serviços a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, em obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer às normas brasileiras, às especificações técnicas e projetos específicos.

A Fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com as normas e padrões aceitáveis.

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 - PLACA DE OBRA

Deverá haver placa de identificação de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, medindo 2,40 x 1,20 metros, conforme diretrizes do manual da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

2.2 – SEGURANÇA DO TRABALHO

Conforme legislação do Ministério do Trabalho, a Empreiteira deverá fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a todas as pessoas que circulem diretamente na obra, além de cumprir às exigências das normas regulamentadoras vigentes.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

3 – FORRO

Será utilizado forro liso em PVC com réguas de 10 x 200 x 6000mm, branco ou colorido, fixadas em estrutura metálica de perfis tipo F-47 ou semelhantes. A estrutura metálica será bidirecional com a utilização dos conectores de perfis F-47 e os suportes niveladores para o atirantamento com os arames galvanizados.

A modulação da estrutura deverá obedecer a um espaçamento máximo de 1,00 metro entre os perfis principais e 0,60m entre os perfis secundários. Os arames galvanizados deverão atirantar a estrutura metálica a cada metro para serem fixados na estrutura metálica da cobertura da Feira.

O forro deverá ser nivelado com auxílio de mangueira ou nível laser. As réguas de PVC deverão ser ajustadas quanto ao comprimento de acordo com as dimensões do ambiente e fixadas na estrutura bidirecional através de parafusos.

Nas extremidades da cobertura da feira, deverá haver um fechamento lateral com as réguas de PVC com a utilização de rodaforro tipo cantoneira para acabamento.

4 – PINTURA

As paredes existentes deverão ser descascadas com auxílio de espátula e receber lixamento para a retirada da pintura original. Após a preparação do substrato, as paredes deverão ser limpas das sujidades e materiais pulverulentos através de pano úmido.

Com a parede limpa, inicia-se a aplicação do fundo preparador para paredes (1 demão) conforme orientações do fabricante. O fundo aglutinará as partículas soltas e uniformizará a absorção da superfície, garantindo um melhor acabamento para a pintura.

Após o uso do fundo preparador, chega-se o momento da regularização dos pontos de parede com imperfeições, utilizando-se massa látex acrílica. Deve-se aguardar a secagem da massa e efetuar o lixamento em seguida para a perfeita regularização. Após o lixamento, a parede deverá receber nova limpeza para a retirada dos materiais pulverulentos.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Com a parede limpa e seca, efetua-se a pintura com tinta látex acrílica (duas demãos) na cor escolhida pela Secretaria de Planejamento desta municipalidade. O piso cimentado também receberá pintura acrílica precedida de limpeza e fundo preparador.

As telhas de fechamento lateral/frontal receberão pintura com tinta alquídica com função dupla (fundo e acabamento) precedida de limpeza superficial. Deverão ser obedecidas as recomendações da NBR 13245 e 11702.

5 - DISPOSIÇÕES FINAIS

A omissão de qualquer procedimento técnico ou normas, neste memorial e nos projetos técnicos, não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das boas técnicas e de consulta às normas regulamentadoras vigentes.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das condições impostas por este documento ou projetos técnicos, bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas pertinentes.

Todo e qualquer serviço que se faça necessário ao perfeito funcionamento da obra deverá ser orçado por ocasião da apresentação da proposta e, conseqüentemente, executado. Quaisquer dúvidas não sanadas pelos projetos ou pelas especificações serão sanadas pela Fiscalização.

Todo serviço orçado e, porventura, não executado terá o seu valor descontado na última fatura ou permutado por outro de igual valor que venha a surgir no decorrer da obra.

Piracanjuba, 08 de dezembro de 2021.

Caio Augusto D. Amorim
Engenheiro Civil
CREA 1014133408D-GO