



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

MUNICÍPIO: PIRACANJUBA - GO

LOCALIZAÇÃO: PRAÇA NICANOR QUIRINO DE OLIVEIRA, SETOR ESTIVA.

OBRA: FORRAÇÃO DA FEIRA COBERTA DO SETOR ESTIVA

PRazo DE EXECUÇÃO: 2 (DOIS) MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. C/BDI (32,84%)	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2,88	R\$ 361,78	R\$ 480,59	R\$ 1.384,10
SUB TOTAL								R\$ 1.384,10
2			FORRO PVC					
2.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	1.004,56	R\$ 80,41	R\$ 106,82	R\$ 107.307,10
2.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	m	110,40	R\$ 11,42	R\$ 15,17	R\$ 1.674,77
2.3	60104	GOINFRA	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MÊS)	m	8,00	R\$ 24,03	R\$ 31,92	R\$ 255,36
SUB TOTAL								R\$ 109.237,23
3			PINTURA					
3.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	551,58	R\$ 10,08	R\$ 13,39	R\$ 7.385,66
3.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	551,58	R\$ 2,80	R\$ 3,72	R\$ 2.051,88
3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	551,58	R\$ 14,23	R\$ 18,90	R\$ 10.424,86
3.4	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	368,97	R\$ 22,02	R\$ 29,25	R\$ 10.792,37
3.5	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.058,20	R\$ 1,49	R\$ 1,98	R\$ 2.095,24
3.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	1.058,20	R\$ 17,71	R\$ 23,53	R\$ 24.899,45
SUB TOTAL								R\$ 57.649,45

DATA BASE: SINAPI - JUNHO 2022 - DESONERADO

DATA BASE: GOINFRA OBRAS CIVIS - JULHO 2022 - DESONERADO

TOTAL R\$ 168.270,78

Declaro que os encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI

Piracanjuba - GO, 02 de agosto de 2022.

CAIO AUGUSTO DUARTE AMORIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1014133408D-GO