

**MUNICÍPIO:** PIRACANJUBA - GO  
**LOCALIZAÇÃO:** RUA PIRACANJUBA, CENTRO.  
**OBRA:** FORRAÇÃO DA FEIRA COBERTA DO SETOR CENTRO  
**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 1 (UM) MÊS

## MEMÓRIA DE CÁLCULOS

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2,88	2,40m x 1,20m
<b>2</b>			<b>FORRO PVC / FECHAMENTO POSTERIOR</b>			
2.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	470,91	(27,75m x 16,67m) + (27,75m x 0,15m x 2 lados)
2.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	m	55,50	27,75m x 2 lados
2.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	10,00	(8,34m x 1,20m)
2.4	60104	GOINFRA	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MÊS)	m	8,00	2 torres de andaime com 4m de altura cada
<b>3</b>			<b>PINTURA</b>			
3.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	147,87	(24,25m x 0,50m x 2 lados) + (25,90m x 0,50m x 2 lados) + (16,67m x 2,20m - Muro de fundo) + (27,75m x 2,20m - Muro lateral)
3.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	147,87	(24,25m x 0,50m x 2 lados) + (25,90m x 0,50m x 2 lados) + (16,67m x 2,20m - Muro de fundo) + (27,75m x 2,20m - Muro lateral)
3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	147,87	(24,25m x 0,50m x 2 lados) + (25,90m x 0,50m x 2 lados) + (16,67m x 2,20m - Muro de fundo) + (27,75m x 2,20m - Muro lateral)
3.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	55,44	(0,20m x 4 lados x 4,50m x 13 pilares) + (8,64m² - telha de fechamento vertical da fachada frontal)
3.5	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	259,77	(0,20m x 4 lados x 4,50m x 13 pilares) + (8,64m² - telha de fechamento vertical da fachada frontal) + (10,00m² - telha de fechamento vertical da fachada posterior) + (27,75m x 2,30m x 2 lados + 16,67m x 4,00m - fechamentos laterais/frontal)
3.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	710,46	(35,05m x 20,27m)
3.7	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	710,46	(35,05m x 20,27m)

Piracanjuba - GO, 02 de agosto de 2022.

**CAIO AUGUSTO DUARTE AMORIM**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA 1014133408D-GO**