



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

MUNICÍPIO: PIRACANJUBA - GO

LOCALIZAÇÃO: PRAÇA NICANOR QUIRINO DE OLIVEIRA, SETOR ESTIVA.

OBRA: FORRAÇÃO DA FEIRA COBERTA DO SETOR ESTIVA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (DOIS) MESES

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2,88	2,40m x 1,20m
2			FORRO PVC			
2.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	1.004,56	849,00m² da região retangular + 139,00m² da região semi-circular + (110,40m x 0,15m)
2.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	m	110,40	(40,90m x 2 lados) + 28,60m da região semi-circular
2.3	60104	GOINFRA	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MÊS)	m	8,00	2 torres de andaime com 4m de altura cada
3			PINTURA			
3.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	551,58	(29,90m x 0,85m x 2 lados x 2 unidades) + (8,43m² x 18 pilares) + (19,69m x 1,40m - mureta palco) + (4,53m x 4,20m - parede ao lado do palco) + (28,59m x 3,20m + 28,59 x 5,60m - parede palco interna/externa)
3.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	551,58	(29,90m x 0,85m x 2 lados x 2 unidades) + (8,43m² x 18 pilares) + (19,69m x 1,40m - mureta palco) + (4,53m x 4,20m - parede ao lado do palco) + (28,59m x 3,20m + 28,59 x 5,60m - parede palco interna/externa)
3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	551,58	(29,90m x 0,85m x 2 lados x 2 unidades) + (8,43m² x 18 pilares) + (19,69m x 1,40m - mureta palco) + (4,53m x 4,20m - parede ao lado do palco) + (28,59m x 3,20m + 28,59 x 5,60m - parede palco interna/externa)
3.4	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	368,97	(40,40m x 4,00m x 2 lados + 19,90m x 2,30m) - Telhas de fechamento lateral/frontal
3.5	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.058,20	903,90m² da região retangular/passeio + 154,30m² da região semi-circular/passeio
3.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	1.058,20	903,90m² da região retangular/passeio + 154,30m² da região semi-circular/passeio

Piracanjuba - GO, 02 de agosto de 2022.

CAIO AUGUSTO DUARTE AMORIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1014133408D-GO