

Nº OPERAÇÃO 1069277-42/2019	Nº SICONV 896046/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Piracanjuba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em TSD com drenagem nas Ruas AS2, Rua 20 e Rua 22 do setor Aeroporto Sul no			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF Piracanjuba/GO	BDI 1 20,94%	BDI 2 14,01%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									354.045,28	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	354.045,28	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.001,58	
1.1.1.	Composição	005	PLACA DE OBRA	UD	1,00	1.828,69	BDI 1	2.211,62	2.211,62	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	3,00	425,78	BDI 1	514,94	1.544,82	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	3,00	618,80	BDI 1	748,38	2.245,14	RA
1.2.			TOPOGRAFIA E TERRAPLENAGEM					-	1.698,85	
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	4.356,03	0,32	BDI 1	0,39	1.698,85	RA
1.3.			TRANSPORTES					-	32.721,29	
1.3.1.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.733,48	1,51	BDI 1	1,83	12.322,27	RA
1.3.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.472,77	1,51	BDI 1	1,83	13.675,17	RA
1.3.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.979,82	0,60	BDI 1	0,73	5.825,27	RA
1.3.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.872,05	0,40	BDI 1	0,48	898,58	RA
1.4.			SUB-LEITO E BASE					-	28.316,24	
1.4.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	4.729,40	0,08	BDI 1	0,10	472,94	RA
1.4.2.	Composição	007	ESCAVAÇÃO E CARGA	M3	709,41	1,25	BDI 1	1,51	1.071,21	RA
1.4.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.729,40	1,81	BDI 1	2,19	10.357,39	RA
1.4.4.	Composição	007	ESCAVAÇÃO E CARGA	M3	635,98	1,25	BDI 1	1,51	960,33	RA
1.4.5.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	635,98	8,31	BDI 1	10,05	6.391,60	RA
1.4.6.	SINAPI-I	4743	CASCALHO DE CAVA	M3	794,98	10,00	BDI 2	11,40	9.062,77	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	126.755,59	
1.5.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	4.356,03	6,76	BDI 1	8,18	35.632,33	RA
1.5.2.	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	3.982,66	18,92	BDI 1	22,88	91.123,26	RA
1.6.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	52.517,50	
1.6.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.183,63	36,00	BDI 1	43,54	51.535,25	RA

Nº OPERAÇÃO 1069277-42/2019	Nº SICONV 896046/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Piracanjuba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em TSD com drenagem nas Ruas AS2, Rua 20 e Rua 22 do setor Aeroporto Sul no			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF Piracanjuba/GO	BDI 1 20,94%	BDI 2 14,01%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									354.045,28	
1.6.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	28,00	28,42	BDI 1	34,37	962,36	RA
1.6.3.	Composição	006	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO	M	16,30	1,01	BDI 1	1,22	19,89	RA
1.7.			CALÇADAS					-	78.642,47	
1.7.1.	SINAPI	98519	REVLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	1.414,19	1,55	BDI 1	1,87	2.644,54	RA
1.7.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	141,42	36,84	BDI 1	44,55	6.300,26	RA
1.7.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	84,86	647,26	BDI 1	782,80	66.428,41	RA
1.7.4.	Composição	004	PISO TATIL DE ALERTA	M2	28,56	94,65	BDI 1	114,47	3.269,26	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	11.402,97	
1.8.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	62,79	16,66	BDI 1	20,15	1.265,22	RA
1.8.2.	Composição	002	PLACA DE PARE EM CHAPA DE AÇO N. 16 COM PINTURA REFLETIVA 0,25M²/UN E TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM, Hútil=2,50M	UN	7,00	709,45	BDI 1	858,01	6.006,07	RA
1.8.3.	Composição	003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO EM CHAPA DE AÇO N. 18 COM PINTURA SEMI-REFLETIVA E TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM, Hútil=2,50M	UN	7,00	488,04	BDI 1	590,24	4.131,68	RA
1.9.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	15.988,79	
1.9.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	13.220,43	BDI 1	15.988,79	15.988,79	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Piracanjuba/GO

Local

terça-feira, 3 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GILMAR ASSIS DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 3810/D-GO

ART/RRT: 1020200249518