



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069543-95	Nº SICONV 896730	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO VIAS CLODOALDO CLAUDIO CARNEIRO E AMYN JOSÉ	MUNICÍPIO / UF PIRACANJUBA-GO	BDI 1 20,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO VIAS CLODOALDO CLAUDIO CARNEIRO E AMYN JOSÉ DAHER									384.355,81	
1.			RECAPEAMENTO RUAS CLODOALDO C. CARNEIRO E AMYN JOSÉ DAHER					-	384.355,81	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	15.580,22	
1.1.1.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	12.879,41	BDI 1	15.580,22	15.580,22	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.373,76	
1.2.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA (2,40 X 1,20)	M²	2,88	394,31	BDI 1	477,00	1.373,76	RA
1.3.			RECAPEAMENTO					-	367.401,83	
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.957,29	2,04	BDI 1	2,47	19.654,51	RA
1.3.2.	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	238,72	823,75	BDI 1	996,49	237.882,09	RA
1.3.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.927,79	0,63	BDI 1	0,76	13.625,12	RA
1.3.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	276,91	1,38	BDI 1	1,67	462,44	RA
1.3.5.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	574,57	15,77	BDI 1	19,08	10.962,80	RA
1.3.6.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.795,94	32,46	BDI 1	39,27	70.526,56	RA
1.3.7.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	119,30	41,24	BDI 1	49,89	5.951,88	RA
1.3.8.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	103,95	BDI 1	125,75	377,25	RA
1.3.9.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	21,24	3,96	BDI 1	4,79	101,74	RA
1.3.10.	Composição	02	TUBO AÇO GALVANIZADO	M	39,00	99,38	BDI 1	120,22	4.688,58	RA
1.3.11.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,60	727,65	BDI 1	880,24	3.168,86	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069543-95	Nº SICONV 896730	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO VIAS CLODOALDO CLAUDIO CARNEIRO E AMYN JOSÉ	MUNICÍPIO / UF PIRACANJUBA-GO	BDI 1 20,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO VIAS CLODOALDO CLAUDIO CARNEIRO E AMYN JOSÉ DAHER									
384.355,81									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRACANJUBA-GO
Local

quarta-feira, 21 de julho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Anacarla Elias de Andrade Fernandes
CREA/CAU: 1014586631D-GO
ART/RRT: 1020200056023

RECURSO
←