

Programa: **APERFEIÇOAMENTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**
 Empreendimento: **REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**
 Localização: **Piracanjuba-GO**
 Agente Financeiro: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 Mutuário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**
 Agente Promotor: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 Convênio: **1021426-41/2014 OGU MS 812979/2014**
GOINFRA 01/2022 DESONERADA

ORÇAMENTO									1ª LICITAÇÃO				REPROGRAMAÇÃO				
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI (30,47%)	QUANT. AFERIDA	VALOR AFERIDO	QUANT. SUPRIMIDA	VALOR SUPRIMIDO	QUANTIDADE ACRESCIDOS	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO DATA BASE 01/2022	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (27,24%)	CUSTO TOTAL COM BDI (27,24%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	74210/001	SINAPI	BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	10,00	R\$ 330,38	R\$ 3.303,80	R\$ 4.310,47	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 4.310,47					
1.2	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	10,00	R\$ 2,76	R\$ 27,60	R\$ 36,01	10,00	R\$ 36,01	0,00	R\$ 0,00					
1.3	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m²	2,50	R\$ 294,39	R\$ 735,98	R\$ 960,23	2,50	R\$ 960,23	0,00	R\$ 0,00					
							Subtotal:	R\$ 4.067,38	R\$ 5.306,70	Subtotal:	R\$ 996,24	R\$ 4.310,47	Subtotal: R\$ 0,00				
2 PISO CERÂMICO																	
2.1	73801/001	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	45,13	R\$ 16,61	R\$ 749,61	R\$ 978,02	45,13	R\$ 978,02	0,00	R\$ 0,00					
2.2	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m³	2,26	R\$ 19,09	R\$ 43,14	R\$ 56,29	2,26	R\$ 56,29	0,00	R\$ 0,00					
2.3	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m³ x km	33,90	R\$ 0,94	R\$ 31,87	R\$ 41,58	33,90	R\$ 41,58	0,00	R\$ 0,00					
2.4	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	m²	45,13	R\$ 20,56	R\$ 927,87	R\$ 1.210,60	45,13	R\$ 1.210,60	0,00	R\$ 0,00					
2.5	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM	m	415,22	R\$ 4,40	R\$ 1.826,97	R\$ 2.383,65	415,22	R\$ 2.383,65	0,00	R\$ 0,00					
2.6	220053	AGETOP	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM	m²	412,69	R\$ 13,87	R\$ 5.725,22	R\$ 7.469,69	412,69	R\$ 7.469,69	0,00	R\$ 0,00					
2.7	COMPOSIÇÃO 87521/SINAPI ALTERADA		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 - ARGAMASSA AC III	m²	558,91	R\$ 32,43	R\$ 18.124,84	R\$ 23.647,48	558,91	R\$ 23.647,48	0,00	R\$ 0,00					
2.8	COMPOSIÇÃO 87521/SINAPI ALTERADA		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 - ARGAMASSA AC III	m²	213,69	R\$ 32,43	R\$ 6.929,73	R\$ 9.041,22	213,69	R\$ 9.041,22	0,00	R\$ 0,00					
							Subtotal:	R\$ 34.359,25	R\$ 44.828,52	Subtotal:	R\$ 44.828,52	R\$ 0,00	Subtotal: R\$ 0,00				
3 ALAMBRADO																	
3.1	85379	SINAPI	DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO S/ REMOCAO	m	226,37	R\$ 1,66	R\$ 375,77	R\$ 490,27	226,37	R\$ 490,27	0,00	R\$ 0,00					
3.2	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m³	6,65	R\$ 19,09	R\$ 126,95	R\$ 165,63	6,65	R\$ 165,63	0,00	R\$ 0,00					
3.3	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m³ x km	99,75	R\$ 0,94	R\$ 93,77	R\$ 122,34	99,75	R\$ 122,34	0,00	R\$ 0,00					
3.4	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	452,74	R\$ 94,63	R\$ 42.842,79	R\$ 55.896,98	452,74	R\$ 55.896,98	0,00	R\$ 0,00					
3.5	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	121,39	R\$ 18,62	R\$ 2.260,28	R\$ 2.948,99	121,39	R\$ 2.948,99	0,00	R\$ 0,00					
							Subtotal:	R\$ 45.699,56	R\$ 59.624,21	Subtotal:	R\$ 59.624,21	R\$ 0,00	Subtotal: R\$ 0,00				

Programa: **APERFEIÇOAMENTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**
 Empreendimento: **REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**
 Localização: **Piracanjuba-GO**
 Agente Financeiro: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 Mutuário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**
 Agente Promotor: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 Convênio: **1021426-41/2014 OGU MS 812979/2014**
GOINFRA 01/2022 DESONERADA

ORÇAMENTO								1ª LICITAÇÃO				REPROGRAMAÇÃO					
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI (30,47%)	QUANT. AFERIDA	VALOR AFERIDO	QUANT. SUPRIMIDA	VALOR SUPRIMIDO	QUANTIDADE ACRESCIDOS	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO DATA BASE 01/2022	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (27,24%)	CUSTO TOTAL COM BDI (27,24%)
4 ESQUADRIAS																	
4.1	85334	SINAPI	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA	m²	121,66	R\$ 11,07	R\$ 1.346,78	R\$ 1.757,14	110,98	R\$ 1.602,89	10,68	R\$ 154,25					
4.2	-	COTAÇÃO	JANELA BASCULANTE 60 X 60CM REDONDA COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (JV1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	26,00	R\$ 200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 6.784,44	23,00	R\$ 6.001,62	3,00	R\$ 782,82					
4.3	-	COTAÇÃO	JANELA DE CORRER 1,60 X 1,00M COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MÓVEIS COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (JV2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	R\$ 480,00	R\$ 1.920,00	R\$ 2.505,02	4,00	R\$ 2.505,02		R\$ 0,00					
4.4	-	COTAÇÃO	JANELA DE CORRER 1,60 X 1,20M COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MÓVEIS COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (JV3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	38,00	R\$ 552,96	R\$ 21.012,48	R\$ 27.414,98	33,00	R\$ 23.807,75	5,00	R\$ 3.607,23					
4.5	-	COTAÇÃO	JANELA DE CORRER 1,90 X 1,20M COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MÓVEIS COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (JV4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 656,64	R\$ 4.596,48	R\$ 5.997,03	7,00	R\$ 5.997,03		R\$ 0,00					
4.6	-	COTAÇÃO	JANELA DE CORRER 1,90 X 1,60M COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MÓVEIS COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (JV5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	R\$ 875,52	R\$ 1.751,04	R\$ 2.284,58	2,00	R\$ 2.284,58		R\$ 0,00					
4.7	-	COTAÇÃO	JANELA DE CORRER 1,90 X 1,00M COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MÓVEIS COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (JV6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 743,68	1,00	R\$ 743,68		R\$ 0,00					
4.8	-	COTAÇÃO	JANELA DE CORRER 1,00 X 0,90M COM UMA FOLHA FIXA E UMA MÓVEL COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (JV7) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	R\$ 270,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.522,69	10,00	R\$ 3.522,69		R\$ 0,00					
4.9	-	COTAÇÃO	DIVISÓRIA (3,90 X 1,00M) DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (D1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.465,44	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.465,44					
4.10	-	COTAÇÃO	DIVISÓRIA (2,00 X 1,20M) DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (D2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 691,20	R\$ 691,20	R\$ 901,81	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 901,81					
4.11	-	COTAÇÃO	PORTA (1,60 X 2,00M) DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM DUAS FOLHAS (PV1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 1.252,51	1,00	R\$ 1.252,51		R\$ 0,00					
4.12	-	COTAÇÃO	PELICULA ESPELHADA METALIZADA PRATA PARA ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	131,16	R\$ 60,00	R\$ 7.869,60	R\$ 10.267,47	8,88	R\$ 695,14	122,28	R\$ 9.572,32					
4.13	-	COTAÇÃO	PELICULA WINDOW BLUE PREMIUM G5	m²									131,23	R\$ 131,23	R\$ 100,00	R\$ 127,24	R\$ 16.697,71
4.14	-	COTAÇÃO	PELICULA BLACKOUT	m²									10,32	R\$ 10,32	R\$ 70,00	R\$ 89,07	R\$ 919,20
							Subtotal:	R\$ 49.740,78	R\$ 64.896,79	Subtotal:	R\$ 48.412,91	R\$ 16.483,88					
5 MARMORES E GRANITOS																	
5.1	20139	GOINFRA	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSPORTE ATÉ CB. E CARGA	m²	24,70	R\$ 2,53	R\$ 62,49	R\$ 81,53	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 24,70	R\$ 2,81	R\$ 3,58	R\$ 88,43
5.2	271605	GOINFRA	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO T 1/8" X 1 1/4"	und	49,00	R\$ 12,82	R\$ 628,18	R\$ 819,59	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 49,00	R\$ 23,28	R\$ 29,62	R\$ 1.451,38
5.3	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO (BRANCO SIENA) C/ ESPELHO	m²	32,70	R\$ 313,53	R\$ 10.252,43	R\$ 13.376,35	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 32,70	R\$ 537,09	R\$ 683,39	R\$ 22.346,85
							Subtotal:	R\$ 10.943,10	R\$ 14.277,47	Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Subtotal: R\$ 23.886,66				
6 LOUÇAS E METAIS																	
6.1	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁL.VULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	9,00	R\$ 161,80	R\$ 1.456,20	R\$ 1.899,90		R\$ 0,00	9,00	R\$ 1.899,90					
6.2	80686	GOINFRA	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	und						R\$ 0,00		R\$ 0,00	9,00	R\$ 9,00	R\$ 266,79	R\$ 339,46	R\$ 3.055,14

Programa: **APERFEIÇOAMENTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**
 Empreendimento: **REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**
 Localização: **Piracanjuba-GO**
 Agente Financeiro: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 Mutuário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**
 Agente Promotor: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 Convênio: **1021426-41/2014 OGU MS 812979/2014**
GOINFRA 01/2022 DESONERADA

ORÇAMENTO									1ª LICITAÇÃO				REPROGRAMAÇÃO				
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI (30,47%)	QUANT. AFERIDA	VALOR AFERIDO	QUANT. SUPRIMIDA	VALOR SUPRIMIDO	QUANTIDADE ACRESCIDOS	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO DATA BASE 01/2022	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (27,24%)	CUSTO TOTAL COM BDI (27,24%)
6.3	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	16,00	R\$ 122,48	R\$ 1.959,68	R\$ 2.556,79	0,00	R\$ 0,00	16,00	R\$ 2.556,79					
6.4	80590	GOINFRA	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	und					0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	16,00	R\$ 16,00	R\$ 98,07	R\$ 124,78	R\$ 1.996,48
6.5	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	16,00	R\$ 7,08	R\$ 113,28	R\$ 147,80	0,00	R\$ 0,00	16,00	R\$ 147,80					
6.6	80556	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	und					0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	16,00	R\$ 16,00	R\$ 9,25	R\$ 11,77	R\$ 188,32
6.7	86915	SINAPI	TORNEIRA METAL CROMADO DE MESA, BICA BAIXA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIÂMETRO DE 1/2"	und	16,00	R\$ 81,07	R\$ 1.297,12	R\$ 1.692,35	0,00	R\$ 0,00	16,00	R\$ 1.692,35					
6.8	80572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	und					0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	16,00	R\$ 16,00	R\$ 115,14	R\$ 146,50	R\$ 2.344,00
6.9	86910	SINAPI	TORNEIRA METAL CROMADO DE PAREDE, BICA DE 28CM, 1/4 DE VOLTA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	R\$ 91,76	R\$ 183,52	R\$ 239,44	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 239,44					
6.10	80656	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	und					0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	3,00	R\$ 3,00	R\$ 87,16	R\$ 110,90	R\$ 332,70
6.11	86910	SINAPI	TORNEIRA CLÍNICA METAL CROMADO DE PAREDE, BICA DE 28CM, 1/4 DE VOLTA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	R\$ 91,76	R\$ 550,56	R\$ 718,32	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 718,32					
6.12	86910	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA PLÁSTICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM MUDANÇA DE TEMPERATURA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 91,76	R\$ 91,76	R\$ 119,72	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 119,72					
							Subtotal:	R\$ 5.652,12	R\$ 7.374,32	Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 7.374,32	Subtotal: R\$ 7.916,64				
7 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO																	
7.1	84862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	216,15	R\$ 181,93	R\$ 39.324,17	R\$ 51.306,24	216,15	R\$ 51.306,24		R\$ 0,00					
7.2	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	2,11	R\$ 99,98	R\$ 210,96	R\$ 275,24	2,11	R\$ 275,24		R\$ 0,00					
7.3	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,06	R\$ 292,89	R\$ 17,57	R\$ 22,93	0,06	R\$ 22,93		R\$ 0,00					
7.4	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,13	R\$ 330,18	R\$ 42,92	R\$ 56,00	0,13	R\$ 56,00		R\$ 0,00					
7.5	73899/001	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	0,60	R\$ 50,35	R\$ 30,21	R\$ 39,41	0,60	R\$ 39,41		R\$ 0,00					
7.6	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	m³	0,60	R\$ 19,09	R\$ 11,45	R\$ 14,94	0,60	R\$ 14,94		R\$ 0,00					
7.7	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m³ x km	9,00	R\$ 0,94	R\$ 8,46	R\$ 11,04	9,00	R\$ 11,04		R\$ 0,00					
7.8	85233	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	m³	3,75	R\$ 2.000,31	R\$ 7.501,16	R\$ 9.786,77	3,75	R\$ 9.786,77		R\$ 0,00					
							Subtotal:	R\$ 47.146,91	R\$ 61.512,57	Subtotal:	R\$ 61.512,57	R\$ 0,00	Subtotal: R\$ 0,00				
8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	

Programa: **APERFEIÇOAMENTO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**
 Empreendimento: **REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**
 Localização: **Piracanjuba-GO**
 Agente Financeiro: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 Mutuário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**
 Agente Promotor: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 Convênio: **1021426-41/2014 OGU MS 812979/2014**
GOINFRA 01/2022 DESONERADA

ORÇAMENTO									1ª LICITAÇÃO				REPROGRAMAÇÃO				
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI (30,47%)	QUANT. AFERIDA	VALOR AFERIDO	QUANT. SUPRIMIDA	VALOR SUPRIMIDO	QUANTIDADE ACRESCIDOS	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO DATA BASE 01/2022	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (27,24%)	CUSTO TOTAL COM BDI (27,24%)
8.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	120,00	R\$ 64,48	R\$ 7.737,60	R\$ 10.095,25	101,30	R\$ 8.522,07		R\$ 0,00		R\$ 18,70	R\$ 86,20	R\$ 109,68	R\$ 2.051,02
8.3	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	360,00	R\$ 36,62	R\$ 13.183,20	R\$ 17.200,12	290,90	R\$ 13.898,65		R\$ 0,00		R\$ 69,10	R\$ 67,25	R\$ 85,57	R\$ 5.912,89
							Subtotal:	R\$ 20.920,80	R\$ 27.295,37	Subtotal:	R\$ 22.420,72	R\$ 0,00	Subtotal: R\$ 7.963,91				
9 DIVERSOS																	
9.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL	m²	2.625,65	R\$ 1,89	R\$ 4.962,48	R\$ 6.474,55	0,00	R\$ 0,00	2625,65	R\$ 6.474,55					
9.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²					0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	2.625,65	R\$ 2.625,65	R\$ 2,50	R\$ 3,18	R\$ 8.349,57
9.2	6171	SINAPI	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA A CAIXA	und	1,00	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 29,00	1,00	R\$ 29,00		R\$ 0,00					
							Subtotal:	R\$ 4.984,71	R\$ 6.503,55	Subtotal:	R\$ 29,00	R\$ 6.474,55	Subtotal: R\$ 8.349,57				
CUSTO TOTAL ORÇADO:							R\$ 223.514,60	R\$ 291.619,50	CUSTO TOTAL AFERIDO:	R\$ 237.824,18	CUSTO TOTAL SUPRIMIDO:	R\$ 34.643,21	CUSTO TOTAL REPROGRAMADO: R\$ 65.733,69				

Piracanjuba, 29 de março de 2022.

Flávia Maria Lemes Ferreira
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A55236-4