

OBJETO: UNIDADE ESCOLAR REFORMADA / AMPLIADA - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÉRGIO HONORATO

ENDEREÇO: RUA PONTALINA, LOTEAMENTO DR. RUY BRASIL, BR-153, KM-58, TREVO FLORESTA

MUNICÍPIO: PIRACANJUBA-GO

RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR Nº 1496

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	PREÇO TOTAL	CÁLCULO
1		ESTRUTURA DE MADEIRA, COBERTURA E ESQUADRIA							
1.1	140301	TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE TELHADO	m²	635,73	5,86	1,60	7,46	4.742,55	Área total da escola (fora a passarela) = 635,73m²
1.2	20101	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	635,73	0,00	4,04	4,04	2.568,35	Área total da escola (fora a passarela) = 635,73m²
1.3	20102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	85,22	0,00	2,25	2,25	191,73	Fechamento lateral/superior com telha de fibrocimento blocos 1 e 2.
1.4	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m²	186,78	0,00	10,22	10,22	1.908,89	Área dos pisos que serão trocados das salas dos Blocos 1 e 3.
1.5	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2 0,00 4,14 4,14	m²	6,09	0,00	4,50	4,50	27,41	Área total de 4 portas (0,80x2,10 e 0,70x2,10) a serem trocadas
1.6	160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m²	635,73	50,10	4,34	54,44	34.609,14	Área total da escola (fora a passarela) = 635,73m²
1.7	160402	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	76,19	12,65	14,01	26,66	2.031,23	Comprimento total dos três blocos (fora a passarela) = 76,19m²
1.8	160501	FECHAMENTO COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. m2 26,08 5,12 31,20	m²	85,22	30,65	5,63	36,28	3.091,60	Fechamento lateral/superior com telha de fibrocimento blocos 1 e 2.
1.9	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	152,38	30,38	27,15	57,53	8.766,42	Comprimento total (dois lados) dos três blocos (fora a passarela) = 152,38m²
1.10	180490	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS	m²	6,09	626,64	32,84	659,48	4.016,23	Área total de 4 portas (0,80x2,10 e 0,70x2,10) a serem trocadas
1.11	220312	RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE	m	93,30	1,92	4,81	6,73	627,91	Rodapés das salas do bloco 1 (ver projeto iluminado).
1.12	220311	PISO CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO E ARGAMASSA COLANTE	m²	102,30	39,26	20,21	59,47	6.083,78	Área de piso das salas do bloco 1 (ver projeto iluminado).
1.13	220402	RODAPE DE ARDOSIA m 2,64 7,22 9,86	m	50,56	3,90	7,97	11,87	600,15	Rodapés das salas 9 e 10, bloco 3 (ver projeto iluminado).
1.14	220401	PISO DE ARDOSIA SERRADO COM CONTRAPISO	m²	84,48	55,59	20,21	75,80	6.403,58	Área de piso das salas 9 e 10, bloco 3 (ver projeto iluminado).
			Subtotal item 1					75.668,97	
2		SERVIÇOS FINAIS							
2.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	635,73	1,05	1,45	2,50	1.589,33	Área total da escola (fora a passarela) = 635,73m²
			Sub-total item 13					1.589,33	
3		ADMINISTRAÇÃO							
3.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	h	80,00	0,00	64,48	64,48	5.158,40	80 horas
3.2	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	h	160,00	0,00	18,21	18,21	2.913,60	160 horas
			Sub-total item 14					8.072,00	
			CUSTO TOTAL					85.330,29	
			BDI 30,08%					25.667,35	
			TOTAL + BDI					110.997,65	

DATA BASE: GOINFRA 01/2022 DESONERADA

Piracanjuba, 18 de janeiro de 2022