



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

MUNICÍPIO: PIRACANJUBA - GO

LOCALIZAÇÃO: PRAÇA NICANOR QUIRINO DE OLIVEIRA, SETOR ESTIVA.

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS DA FEIRA DO SETOR ESTIVA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (DOIS) MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. C/BDI (28,82%)	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m ²	2,88	R\$ 390,49	R\$ 503,03	R\$ 1.448,72
1.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ²	10,08	R\$ 8,52	R\$ 10,98	R\$ 110,63
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ²	77,00	R\$ 20,41	R\$ 26,29	R\$ 2.024,50
1.4	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m ³	0,53	R\$ 39,48	R\$ 50,86	R\$ 26,95
1.5	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ³	2,02	R\$ 99,78	R\$ 128,54	R\$ 259,52
1.6	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	und	12,00	R\$ 11,24	R\$ 14,48	R\$ 173,75
							SUB TOTAL	R\$ 4.044,08
2	PINTURA							
2.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	m ²	10,00	R\$ 18,92	R\$ 24,37	R\$ 243,73
2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m ²	40,38	R\$ 14,23	R\$ 18,33	R\$ 740,21
							SUB TOTAL	R\$ 983,94
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
3.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6,00	R\$ 483,91	R\$ 623,37	R\$ 3.740,24

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. C/BDI (28,82%)	PREÇO TOTAL
3.2	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	und	2,00	R\$ 94,47	R\$ 121,70	R\$ 243,39
3.3	81751	GOINFRA	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	und	6,00	R\$ 31,02	R\$ 39,96	R\$ 239,76
3.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,00	R\$ 22,24	R\$ 28,65	R\$ 429,74
3.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	20,00	R\$ 33,47	R\$ 43,12	R\$ 862,32
3.6	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	10,00	R\$ 24,02	R\$ 30,94	R\$ 309,43
3.7	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	10,00	R\$ 18,92	R\$ 24,37	R\$ 243,73
3.8	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	5,00	R\$ 8,62	R\$ 11,10	R\$ 55,52
3.9	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	10,00	R\$ 17,28	R\$ 22,26	R\$ 222,60
3.10	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	6,00	R\$ 25,63	R\$ 33,02	R\$ 198,10
3.11	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	5,00	R\$ 13,88	R\$ 17,88	R\$ 89,40
3.12	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	5,00	R\$ 11,74	R\$ 15,12	R\$ 75,62
3.13	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	2,00	R\$ 43,79	R\$ 56,41	R\$ 112,82
SUB TOTAL								R\$ 6.822,67

4		REVESTIMENTOS/BANCADAS/ESQUADRIAS						
4.1	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 84X84CM (TIPO MADRID BLOC, DELTA OU SIMILAR) APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².	m²	40,38	R\$ 140,87	R\$ 181,47	R\$ 7.327,71
4.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 84X84CM (TIPO MADRID BLOC, DELTA OU SIMILAR) APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	106,00	R\$ 140,38	R\$ 180,84	R\$ 19.168,78
4.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X120CM (TIPO CARVALHO HD, FORMIGRES OU SIMILAR) APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	54,00	R\$ 140,38	R\$ 180,84	R\$ 9.765,23
4.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR FORNEC. E INSTALAÇÃO.	und	4,00	R\$ 665,90	R\$ 857,81	R\$ 3.431,25
4.5	180491	GOINFRA	INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B (APENAS MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PORTA EXISTENTE)	m²	3,78	R\$ 45,35	R\$ 58,42	R\$ 220,83

ITEM	CODIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. C/BDI (28,82%)	PREÇO TOTAL
4.6	180491	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS	m²	6,30	R\$ 525,91	R\$ 677,48	R\$ 4.268,11
4.7	100201	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m²	3,78	R\$ 52,50	R\$ 67,63	R\$ 255,64
4.8	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m²	7,56	R\$ 28,64	R\$ 36,89	R\$ 278,92
4.9	60010	GOINFRA	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	0,01	R\$ 2.682,40	R\$ 3.455,47	R\$ 46,65
4.10	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM.	m²	40,38	R\$ 47,23	R\$ 60,84	R\$ 2.456,79
SUB TOTAL								R\$ 47.219,89

5	DIVERSOS							
5.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	40,38	R\$ 3,47	R\$ 4,47	R\$ 180,50
5.2	-	MERCADO	ESPELHO SOBRE AS BANCADAS DAS PIAS DE 1,60 X 1,00m LAPIDADO 4mm	und	2,00	R\$ 550,00	R\$ 708,51	R\$ 1.417,02
SUB TOTAL								R\$ 1.597,52

DATA BASE: SINAPI - DEZEMBRO 2023 - DESONERADO
DATA BASE: GOINFRA OBRAS CIVIS - DEZEMBRO 2023 - DESONERADO

TOTAL R\$ 60.668,09

Declaro que os encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI

Piracanjuba - GO, 15 de março de 2024.

CAIO AUGUSTO DUARTE AMORIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1014133408D-GO